

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Názov stavby	VYBUDOVANIE POĽNEJ CESTY NC6 V OBCI LOPUŠNÉ PAŽITE	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lopušné Pažite, Lopušné Pažite č. 102, 023 36 pošta Radofa		
Projektant	DAQE s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval	DAQE s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		13.08.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22 0,00
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 151 511,26 0,00
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24) 0,00
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ				27	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie 0,00
Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: VYBUDOVANIE POĽNEJ CESTY NC6 V OBCI LOPUŠNÉ PAŽITE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: DAQE s.r.o.

Dátum: 13.8.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
150002	Poľná cesta NC6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D000	Všeobecné položky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D101	Poľná cesta NC6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: VYBUDOVANIE POĽNEJ CESTY NC6 V OBCI LOPUŠNÉ PAŽITE

Objekt: Všeobecné položky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: DAQE s.r.o.

Dátum: 13. 8. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							0,000	0,000	0,000	0,000
VRN01 Zmluvné požiadavky							0,000	0,000	0,000	0,000
1	000	000100021	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	eur	1,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VRN02 Prieskumné práce							0,000	0,000	0,000	0,000
2	000	000200011	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický	eur	1,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VRN03 Geodetické práce							0,000	0,000	0,000	0,000
3	000	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VRN04 Projektové práce							0,000	0,000	0,000	0,000
4	000	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VRN06 Zariadenie staveniska							0,000	0,000	0,000	0,000
5	000	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VRN10 Inžinierska činnosť							0,000	0,000	0,000	0,000
6	000	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Celkom							0,000	0,000	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: VYBUDOVANIE POĽNEJ CESTY NC6 V OBCI LOPUŠNÉ PAŽITE

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka a montáž spolu
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	50,000	0,000	0,000
2	001	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	50,000	0,000	0,000
3	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	660,000	0,000	0,000
4	001	122301103	Odkopávka a prekopávka v hornine 4, nad 1000 do 10000 m ³	m ³	3 576,527	0,000	0,000
5	001	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	3 576,527	0,000	0,000
6	001	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	3 576,527	0,000	0,000
7	001	167102103	Nakladanie neul'ahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000 m ³	m ³	3 576,527	0,000	0,000
8	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	m ³	3 576,527	0,000	0,000
9	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³ , vrátane nákladu	m ³	310,500	0,000	0,000
10	231	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	800,000	0,000	0,000
11	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	27,190	0,000	0,000
12	001	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m ² ,hr.do 100 m	m ²	800,000	0,000	0,000

2 Zakladanie

13	002	289971221	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 5 do 1 : 2, 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	3 129,270	0,000	0,000
----	-----	-----------	--	----------------	-----------	-------	-------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka a montáž spolu
14	693	6936652000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	3 129,270	0,000	0,000

5 Komunikácie

15	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	353,600	0,000	0,000
16	221	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-125 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	3 129,270	0,000	0,000
17	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	2 690,400	0,000	0,000
18	221	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 180 mm	m2	3 129,270	0,000	0,000
19	221	569831111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie, zhutnenie, hr. 100 mm	m2	652,800	0,000	0,000
20	221	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	52,440	0,000	0,000
21	221	573191111	Náter infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 500,000	0,000	0,000
22	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 950,000	0,000	0,000
23	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 11O hr. 50mm	m2	1 950,000	0,000	0,000
24	221	577151213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. hrubozrnný AC 16 L hr. 60mm	m2	1 950,000	0,000	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25	221	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20, vrátane lôžka hr. 100mm	m	442,000	0,000	0,000
26	592	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 200/150-600	ks	1 485,120	0,000	0,000

99 Presun hmôt HSV

27	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 477,139	0,000	0,000
----	-----	-----------	--	---	-----------	-------	-------

Celkom

0,000